설비 재가동시(가동중단 후) 업무처리 기준서

SQ 1_2 설비 가동중단(계획/비계획) 후 재가동시 업무처리 절차 · 2017.06.16 「설비 재가동시(가동중단후) 업무처리 절차」 개정 · 기록은 스마트팩토리 수동생산일보(재가동 LOT 구분)

문서번호	TJP-QP	개정번호	Rev.1	개정일자	2026.11.09	품질관리팀

1. 재가동 업무처리 절차 (공통)

순서	1. 설비시동	2. 설비점검	3. 초품생산	4. 제품검증	5. 양산	비고
담당	작업자	작업자	생산담당	검사원	생산담당	생산담당
업무절차	● 작업표준을 확인한다 ● 설비 주변 낙하물·이물을 제거한다 ● 설비 안전을 확인한다	● 안전장치를 점검한다 ● 이송장치(피더) 점검 ● 설비 일상점검표에 따라 점검한다 (가동중단 시간별 2항)	● 직전 생산품 이상유무 확인 (비계획) ● 초품(2~3EA) 생산 후 제품 확인 ● 이상·조치 중 불량은 폐기, 수량 기록	● 초품 외관·치수 측정 판정 ● 판정결과 OK 시 양산 승인 ● 재가동 LOT 성적서 작성 (공정검사 생산LOT)	● 재가동품 식별표 부착 후 양산 ● 계획종료품·재가동품 LOT 구분 보관 ● 수동생산일보 재가동 기록 확인	● 비계획 가동중단 발생 시 직전·초품·폐기수량을 재가동 기록에 남긴다 ● NG 시 해당 LOT 격리·선별

2. 계획 가동중단 — 중단 시간별 점검 (SQ : 가동중단 시간별/사유별 점검절차)

중단 시간	해당 사유	설비 점검	초품 확인	LOT 구분	기록
1시간 미만	휴식·식사, 3정5행, 측정대기, 조회·교육	금형 상태·소재 위치 육안 확인	첫 타발품 외관 확인 (작업자)	LOT 유지	—
1시간 ~ 1일 미만	계획정지(물동), 타공정 지원, Try-Out	설비 일상점검(윤활·에어·안전장치·피더), 금형 클램프·다이하이트 확인	초품 외관·치수 (작업자) → 이상 시 검사원	같은 품번 계획종료 후 재가동이면 재가동 LOT	일상점검표 · 수동생산일보
1일 이상	휴무·연휴, 장기 미가동, 생산계획 없음	설비 일상점검 전 항목 + 공회전 확인, 금형 녹·이물, 소재 발청 확인	초품 외관·치수 (검사원) 판정 · 성적서	재가동 LOT · 계획종료품/ 재가동품 식별표	재가동 기록 · 공정검사 성적서

3. 비계획 가동중단 — 사유별 처리 (설비중단·이상, 툴교환 포함) · 5분 이상이면 재가동 LOT (치수조정은 30분 이상)

사유	설비 점검·조치	① 직전 생산품	② 조치 후 초품	③ 불량 폐기	LOT 구분·식별
설비이상	보전 담당 점검·수리, 안전장치 재확인	중단 직전 생산품 외관·치수 확인	외관·치수 측정 판정	이상·조치 중 생산 불량 폐기 수량을 재가동 기록 ③과 외관불량 등록에 기록	● 중단 전 생산품 = 계획종료품 식별표(노랑) ● 재가동 후 생산품 = 재가동품 식별표(초록) ● LOT = 생산일-순번 (예: 20261109-2) ● 박스·적재 분리, 섞지 않음
금형수리 · 금형세팅/교환 (툴교환)	금형 담당 수리·교체, 다이하이트·클램프 확인	교체 전 마지막 생산품 확인	외관·치수 전 항목 측정		
불량발생 및 처리 · 치수조정 (30분 이상) · 부품연마/랩핑	원인 조치 (금형·설비·소재)	불량 범위 확인, 직전 LOT 소급 선별	조치 항목 집중 측정		

LOT 유지 (재가동 LOT 아님) : 소재교환(정상 작업), 부품가공대기·소재입고대기(대기), 5분 미만 정지(치수조정은 30분 미만), 다른 품번으로 전환 · 같은 품번 계획종료 후 재가동은 2항에 따라 재가동 LOT

4. 기록 · 식별 (전산)

- ● 재가동 LOT·구간 : 스마트팩토리 수동생산일보 「재가동 LOT 구분」 (MES 작업지시·정지 자동 반영), MES 가동설비 모니터링에 현재 LOT 표시
- ● 재가동 기록 : 재가동 LOT 마다 ① 직전 생산품 ② 조치 후 초품 (OK/NG) ③ 불량 폐기 수량 · 설비 점검·조치 내용 · 확인자 — NG 시 해당 LOT 격리·선별
- ● 식별표 : 수동생산일보에서 계획종료품(노랑)·재가동품(초록) 식별표 출력 후 현품 부착
- ● 성적서 : 공정검사 성적서 시간대별 「생산LOT」 줄에 재가동 LOT 표시 — 재가동품 성적서 구분

5. 식별표 양식 · 부착 기준 (수동생산일보에서 출력 · 80×110mm)

① 계획종료품 식별표 (노랑) — 재가동 전 LOT

계획종료품 식별표	
품 번	
생산일자	
생산종료시각	
생산 LOT	YYYYMMDD-
설비/라인명	
작업자	
검사결과	☐ 양품 ☐ 불량
특이사항	계획종료 또는 가동중단 (사유·시간)

기타내용
※ 재가동품과 섞지 말 것 (LOT 구분 보관)
㈜ 태 진 다 이 텍

② 재가동품 식별표 (초록) — 재가동 LOT

재가동품 식별표	
품 번	
생산일자	
생산재개시각	
생산 LOT	YYYYMMDD-
설비/라인명	
작업자	
검사결과	☐ 양품 ☐ 불량
특이사항	가동중단·계획종료 후 재가동

기타내용
※ 가동재개 후 초기생산품 — 초품 확인 후 출하
㈜ 태 진 다 이 텍

구분	대상	부착 시점	부착 위치·보관	기재 내용
①	재가동 전 LOT 마지막 생산품 — 같은 품번 계획종료 시 · 비계획 가동중단 (5분↑, 치수조정 30분↑) 직전	계획종료 즉시 / 가동중단 발생 즉시 (직전품 검사 판정 후)	마지막 박스 현품표 옆 · 재가동품과 분리 적재, NG 시 격리	품번·생산일자·종료시각·LOT·설비·작업자, 직전품 검사결과 ☑, 특이사항(계획종료 / 중단 사유·시간) (자동 기재)
②	재가동 후 첫 LOT 생산품	재가동 초품 OK 판정 후 첫 박스부터	박스마다 현품표 옆 · 이전 LOT 와 섞지 않음	재개시각·재가동 LOT·초품 검사결과 ☑ (자동 기재)

- ● 출력 : 스마트팩토리 수동생산일보 › 정지 탭 › 재가동 LOT 구분 표의 [🟨 계획종료품 식별표] [🟩 재가동품 식별표] — 품번·LOT·시각·검사결과 자동 기재

개정이력

NO	개정일자	개정내용	작성	승인
0	2017.06.16	제정 (설비 재가동시(가동중단후) 업무처리 절차)		
1	2026.11.09	SQ 1_2 반영 — 계획 가동중단 시간별 점검, 비계획 가동중단 사유별 처리(직전품·초품·폐기수량), 재가동 LOT·식별표 양식(계획종료품·재가동품), 전산 기록	품질관리팀	