설비 재가동시(가동중단 후) 업무처리 기준서

SQ 1_2 설비 가동중단(계획/비계획) 후 재가동시 업무처리 절차 · 2017.06.16 「설비 재가동시(가동중단후) 업무처리 절차」 개정 · 기록은 스마트팩토리 수동생산일보(재가동 LOT 구분)

문서번호	TJP-QP0855	개정번호	Rev.1	개정일자	2026.11.09	품질관리팀

1. 재가동 업무처리 절차 (공통)

순서	1. 설비시동	2. 설비점검	3. 초품생산	4. 제품검증	5. 양산	비고
담당	작업자	작업자	생산담당	검사원	생산담당	생산담당
업무절차	● 작업표준을 확인한다 ● 설비 주변 낙하물·이물을 제거한다 ● 설비 안전을 확인한다	● 안전장치를 점검한다 ● 이송장치(피더) 점검 ● 설비 일상점검표에 따라 점검한다 (가동중단 시간별 2항)	● 직전 생산품 이상유무 확인 (비계획) ● 초품(2~3EA) 생산 후 제품 확인 ● 이상·조치 중 불량은 폐기, 수량 기록	● 초품 외관·치수 측정 판정 ● 판정결과 OK 시 양산 승인 ● 재가동 LOT 성적서 작성 (공정검사 생산LOT)	● 재가동품 식별표 부착 후 양산 ● 계획종료품·재가동품 LOT 구분 보관 ● 수동생산일보 재가동 기록 확인	● 비계획 가동중단 발생 시 직전·초품·폐기수량을 재가동 기록에 남긴다 ● NG 시 해당 LOT 격리·선별

2. 계획 가동중단 — 중단 시간별 점검 (SQ : 가동중단 시간별/사유별 점검절차)

중단 시간	해당 사유	설비 점검	초품 확인	LOT 구분	기록
1시간 미만	휴식·식사, 3정5행, 측정대기, 조회·교육	금형 상태·소재 위치 육안 확인	첫 타발품 외관 확인 (작업자)	LOT 유지	—
1시간 ~ 1일 미만	계획정지(물동), 타공정 지원, Try-Out	설비 일상점검(윤활·에어·안전장치·피더), 금형 클램프·다이하이트 확인	초품 외관·치수 (작업자) → 이상 시 검사원	같은 품번 계획종료 후 재가동이면 재가동 LOT	일상점검표 · 수동생산일보
1일 이상	휴무·연휴, 장기 미가동, 생산계획 없음	설비 일상점검 전 항목 + 공회전 확인, 금형 녹·이물, 소재 발청 확인	초품 외관·치수 (검사원) 판정 · 성적서	재가동 LOT · 계획종료품/재가동품 식별표	재가동 기록 · 공정검사 성적서

3. 비계획 가동중단 — 사유별 처리 (설비중단·이상, 툴교환 포함) · 5분 이상이면 재가동 LOT (치수조정은 30분 이상)

사유	설비 점검·조치	① 직전 생산품	② 조치 후 초품	③ 불량 폐기	LOT 구분·식별
설비이상	보전 담당 점검·수리, 안전장치 재확인	중단 직전 생산품 외관·치수 확인	외관·치수 측정 판정	이상·조치 중 생산 불량 폐기 수량을 재가동 기록 ③과 외관불량 등록에 기록	● 중단 전 생산품 = 계획종료품 식별표(노랑) ● 재가동 후 생산품 = 재가동품 식별표(초록) ● LOT = 생산일-순번 (예: 20261109-2) ● 박스·적재 분리, 섞지 않음
금형수리 · 금형세팅/교환 (툴교환)	금형 담당 수리·교체, 다이하이트·클램프 확인	교체 전 마지막 생산품 확인	외관·치수 전 항목 측정		
불량발생 및 처리 · 치수조정 (30분 이상) · 부품연마/랩핑	원인 조치 (금형·설비·소재)	불량 범위 확인, 직전 LOT 소급 선별	조치 항목 집중 측정		

LOT 유지 (재가동 LOT 아님) : 소재교환(정상 작업), 부품가공대기·소재입고대기(대기), 5분 미만 정지(치수조정은 30분 미만), 다른 품번으로 전환 · 같은 품번 계획종료 후 재가동은 2항에 따라 재가동 LOT

4. 기록 · 식별 (전산)

- ● 재가동 LOT·구간 : 스마트팩토리 수동생산일보 「재가동 LOT 구분」 (MES 작업지시·정지 자동 반영), MES 가동설비 모니터링에 현재 LOT 표시
- ● 재가동 기록 : 재가동 LOT 마다 ① 직전 생산품 ② 조치 후 초품 (OK/NG) ③ 불량 폐기 수량 · 설비 점검·조치 내용 · 확인자 — NG 시 해당 LOT 격리·선별
- ● 식별표 : 수동생산일보에서 계획종료품(노랑)·재가동품(초록) 식별표 출력 후 현품 부착
- ● 성적서 : 공정검사 성적서 시간대별 「생산LOT」 줄에 재가동 LOT 표시 — 재가동품 성적서 구분

5. 식별표 양식 · 부착 기준 (수동생산일보에서 출력 · 80×110mm)

① 계획종료품 식별표 (노랑) — 재가동 전 LOT

계획종료품 식별표	
품 번	
생산일자	
생산종료시각	
생산 LOT	YYYYMMDD-
설비/라인명	
작업자	
검사결과	☐ 양품 ☐ 불량
특이사항	계획종료 또는 가동중단 (사유·시간)

기타내용
※ 재가동품과 섞지 말 것 (LOT 구분 보관)
㈜ 태 진 다 이 텍

② 재가동품 식별표 (초록) — 재가동 LOT

재가동품 식별표	
품 번	
생산일자	
생산재개시각	
생산 LOT	YYYYMMDD-
설비/라인명	
작업자	
검사결과	☐ 양품 ☐ 불량
특이사항	가동중단·계획종료 후 재가동

기타내용
※ 가동재개 후 초기생산품 — 초품 확인 후 출하
㈜ 태 진 다 이 텍

구분	대상	부착 시점	부착 위치·보관	기재 내용
①	재가동 전 LOT 마지막 생산품 — 같은 품번 계획종료 시 · 비계획 가동중단 (5분↑, 치수조정 30분↑) 직전	계획종료 즉시 / 가동중단 발생 즉시 (직전품 검사 판정 후)	마지막 박스 현품표 옆 · 재가동품과 분리 적재, NG 시 격리	품번·생산일자·종료시각·LOT·설비·작업자, 직전품 검사결과 ☑, 특이사항(계획종료 / 중단 사유·시간) (자동 기재)
②	재가동 후 첫 LOT 생산품	재가동 초품 OK 판정 후 첫 박스부터	박스마다 현품표 옆 · 이전 LOT 와 섞지 않음	재개시각·재가동 LOT·초품 검사결과 ☑ (자동 기재)

- ● 출력 : 스마트팩토리 수동생산일보 › 정지 탭 › 재가동 LOT 구분 표의 [🟨 계획종료품 식별표] [🟩 재가동품 식별표] — 품번·LOT·시각·검사결과 자동 기재

개정이력

NO	개정일자	개정내용	작성	승인
0	2017.06.16	제정 (설비 재가동시(가동중단후) 업무처리 절차)		
1	2026.11.09	SQ 1_2 반영 — 계획 가동중단 시간별 점검, 비계획 가동중단 사유별 처리(직전품·초품·폐기수량), 재가동 LOT·식별표 양식(계획종료품·재가동품), 전산 기록	품질관리팀	